

Plán rozvoje distribuční soustavy Liberty Ostrava a.s. na období 2019 - 2023

1. Hlavní cíle plánu rozvoje jsou zaměřeny

- na udržování stávajících hlavních rozvodů v odpovídajícím technickém stavu,
- na zajišťování dodávek zemního plynu všem odběratelům v požadovaném množství a kvalitě,
- na výstavbu přípojek pro případné nové technologie.

2. Rozvoj distribuční soustavy v oblasti Ostrava - Kunčice

- VTL plynovod 4MPa

Potrubií přípojka DN500 je v délce cca 760m. Výhledově se zatím nepředpokládá s dalším rozšířením.

- plynové rozvody 600kPa

Potrubií hlavních rozvodů v rámci společnosti, jejichž délka činí cca 2570m. Rozšíření hlavních rozvodů se zatím nepředpokládá. Přípojky novým odběratelům, navýšení odběrů pro nové technologie, modernizace měření množství – bude řešeno individuálně.

Plánované činnosti s vazbou na distribuční soustavu

2019 - oprava izolace porubí DN500 (II. etapa), revize regulátoru záložní řady

2020 - DN300 úsek cca 250m od SS SJV směr ocelárna,

2021 - DN500 nadzemní úsek cca 200bm,

2022 - zatím nestanoveno,

2023 - zatím nestanoveno.

Ostrava – Kunčice dne 1. 8. 2019